
PRZEDMIAR - II etap

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45422100-2	Stolarka drewniana
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacja podziemnych pomieszczeń pod drogą wewnętrzną,
znajdujących się przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego, ul.
Sienkiewicza 67A w Ostrowcu Św.

ADRES INWESTYCJI: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 67A

INWESTOR: Powiat Ostrowiecki

ADRES INWESTORA: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Maciej Rutkowski

DATA OPRACOWANIA: 2017-01-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Etap II - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ściany północnej wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Etap II - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ściany północnej wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika					
1		Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		10 + 0,98 + 1,03	m	12,010	
				RAZEM	12,010
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		20,9	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
3 d.1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		2,42 * 2 * 10	m3	48,400	
				RAZEM	48,400
2		Roboty przygotowawcze do wykonania izolacji			
4 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
5 d.2	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie powierzchni po skuciu	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
6 d.2	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - Jako rozwiązanie przykładowe, zastosowano rozwiązanie w oparciu o technologię firmy ICOPAL. Zastosować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
7 d.2	KNR 9-15 0301-03	Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa. - Jako rozwiązanie przykładowe, zastosowano rozwiązanie w oparciu o technologię firmy ICOPAL. Zastosować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
8 d.2	KNR 9-15 0301-04	Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - druga warstwa. - Jako rozwiązanie przykładowe, zastosowano rozwiązanie w oparciu o technologię firmy ICOPAL. Zastosować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
9 d.2	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne z płyt XPS - pionowe gr. 5cm - odmiana min. 300. - Jako rozwiązanie przykładowe, zastosowano rozwiązanie w oparciu o technologię firmy ICOPAL. Zastosować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
10 d.2	KNR 9-15 0501-02	Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS - podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi. - Jako rozwiązanie przykładowe, zastosowano rozwiązanie w oparciu o technologię firmy ICOPAL. Zastosować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.	m2		
		10 * 2,42	m2	24,200	

Etap II - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ściany północnej wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,200
11 d.2	KNKRB 1 0213-07	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi	m3		
		2,42 * 2 * 10	m3	48,400	
				RAZEM	48,400
12 d.2	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z odzysku	m2		
		20,9	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10 + 0,98 + 1,03	m	12,010	
				RAZEM	12,010