

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dz. 2/6, 4, 2/7, 5/39, 3
INWESTOR : Powiat Ostrowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : sanitarna- przyłącza i instalacja zewnętrzna kanalizacyjna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Sowa
DATA OPRACOWANIA : 2017-02-23

Stawka roboczogodziny :
I kw 2017 : IV kw. 16

Wartość kosztorysowa robót netto : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-02-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zewnętrzna kanalizacja sanitarna	1	12
2	Roboty towarzyszące	13	14

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Zewnętrzna kanalizacja sanitarna			
1 d.1	SST2-01	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (64.3+43.14+15.25)*(2.5+0.1)*1.0	m ³ m ³	 318.994	
					RAZEM	318.994
2 d.1	SST2-01	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką (64.3+43.14+15.25)*(2.5+0.1)*2	m ² m ²	 637.988	
					RAZEM	637.988
3 d.1	SST2-01	KNNR 4 1411-01	wykonanie podsypki 10cm (64.3+43.14+15.25)*0.1*1.0	m ³ m ³	 12.269	
					RAZEM	12.269
4 d.1	SST2-01	KNNR 4 1411-04	Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm (64.3+43.14+15.25)*(0.200+0.3)*1.0	m ³ m ³	 61.345	
					RAZEM	61.345
5 d.1	SST2-01	KNR 4-01 0108-06	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 12.3+61.3	m ³ m ³	 73.600	
					RAZEM	73.600
6 d.1	SST2-01	KNR 4-01 0108-08	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 14km) 73.6	m ³ m ³	 73.600	
					RAZEM	73.600
7 d.1	SST2-01	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 319.0-73.6	m ³ m ³	 245.400	
					RAZEM	245.400
8 d.1	SST2-01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty kat. I-III 245.4	m ³ m ³	 245.400	
					RAZEM	245.400
9 d.1	SST2-01	KNNR 8 0223-02	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.150 mm w wykopie 15.07+49.5	m m	 64.570	
					RAZEM	64.570
10 d.1	SST2-01	KNNR 4 1308-03	rura kanalizacyjna z PVC śr. 200mm 64.3+43.14+15.25	m m	 122.690	
					RAZEM	122.690
11 d.1	SST2-01	KNNR 4 1207-02	Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV 15.0	m m	 15.000	
					RAZEM	15.000
12 d.1	SST2-01	KNNR 4 1417-01	studnia kanalizacji z elementów prefabrykowanych, gotową podstawą, płytą i włazem ciężkim śr. 1200mm 6	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
2			Roboty towarzyszące			
13 d.2	SST1-20	AW AW	Wykonanie przełożenia oraz uzupełnienia chodnika na warstwie podbudowy z kruszywa 25.5	m ² m ²	 25.500	
					RAZEM	25.500
14 d.2	SST1-20	AW AW	Uzupełnienie trawników dywanowych wraz z rozścielaniem ziemi urodzajnej oraz nawożenie 32	m ² m ²	 32.000	
					RAZEM	32.000