



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

Dariusz WRÓBEL

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Kielce, dnia 03.09.2019 r.

Nasz znak: **ŚZDW. 4201.332.1/O.2019.U-WŚ-MŻ**

Dotyczy: **Drogi wojewódzkiej nr 754** – powiat: ostrowiecki – Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski – Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Interpelacji Radnego Roberta Rogali.

Odpowiedź: Na pismo zarejestrowane pod nr 9609 w dniu 21.08.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	06 -09- 2019
Ilość załączników	18021
Podpis	Łajto

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu 21.08.20109 r.) znak: Or.III.0003.59,60.2019 dotyczące interpelacji Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego Roberta Rogali poniżej wyjaśnia co następuje:

1. Dot. ul. Kopaniny i ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Inwestycja pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica woj. Świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269” została zrealizowana zgodnie z Decyzją Nr 5/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.04.2014 r. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Inwestycja uzyskała wszelkie pozwolenia administracyjne. Wykonawca zgłosił zakończeniu robót w dniu 05.12.2018 r., w związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach przeprowadził kontrolę obowiązkową zakończonej budowy obiektu budowlanego. Protokół z dnia 13.12.2018 r. potwierdził zgodność inwestycji z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektem architektoniczno – budowlanym. Wykonane zostały wszystkie roboty objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania oraz nie stwierdzono żadnych istotnych odstępień od projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Sytuacje związane z występowaniem podtopień po intensywnych opadach deszczu w miesiącu lipcu spowodowane były zamuleniem separatorów zamontowanych w obrębie przepustu pod drogą DW 754 w ul. Bałtowskiej (km 2+570). Wykonawca robót firma SKANSKA udrożniła sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe z namułu (separatory i osadniki). Sytuacja na całym odcinku zrealizowanej inwestycji jest na bieżąco monitorowana. Na dzień dzisiejszy nie wpłynęły do tut. Zarządu sygnały o wystąpieniu kolejnych podtopień ulic Hubalczyków i Kopaniny.

2. Dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” dł. ok. 1,912 km” jest wykonanie dokumentacji projektowej m.in.

dla odcinków tj.: Aleja 3 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienną i przebudową skrzyżowania z ul. J.Kilińskiego – ul. M. Radwana wraz z przebudową skrzyżowania przy Targowisku Miejskim do skrzyżowania z Al. J. Pawła II.

W chwili obecnej trwa etap związany z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o ZRID (uzyskiwanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii). Termin złożenia wniosku o ZRID uzależniony będzie od podpisania umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Województwem Świętokrzyskim, w sprawie zrzeczenia się odszkodowań za nieruchomości zajęte w ramach przedmiotowej inwestycji.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania Sieci Drogowej
mgr inż. Dariusz Wróbel

Magdalena Żelechowska

Sprawę prowadzi: Wydział Środowiska, Zieleni i Odwodnienia,

tel. wew. 16, e-mail: m.zelechowska@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości: 1. RDW Staszów,
2. OD Ćmielów,
3. R-WD.

Załączniki: 1. Nie dotyczy.