

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 19	m ² m ²	 19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 6 km. (kat. gruntu III) 106	m ³ m ³	 106,000	
				RAZEM	106,000
4	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNR AT-31 0202-03	Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 75	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
8	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 41	m m	 41,000	
				RAZEM	41,000
9	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 73	m ² m ²	 73,000	
				RAZEM	73,000