

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ODWODNIENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0671T W MIEJSCOWOŚCI SZEWNA, UL. DOLNA OD POSESJI NR 112 DO POSESJI NR 118			
1 d.1	KNR 2-01 0201-02 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		60*0.6*0.35	m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
2 d.1	KNR 2-31 0605-02	Wykonanie ławy fundamentowej z chudego betonu	m ³		
		60*0.6*0.15	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
3 d.1	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2		REMONT ODWODNIENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0645T W MIEJSCOWOŚCI KOSOWICE			
4 d.2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		20/10000	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
5 d.2	KNR 2-01 0212-03 z.sz. 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
		20*0.5	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki obrzeże betonowa z oporem	m ³		
		20*0.07	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
7 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8 d.2	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.2	KNR 2-01 0514-08 analogia	Wykonanie podkładu betonowego pod bruk na skarpach i dnach rowów	m ³		
		10*0.15	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
10 d.2	KNR-W 2- 01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych na poboczach	m ²		
		0.75*30	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
11 d.2	KNR-W 2- 01 0120-03	Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 100cm x 75cm X 12,5cm (3*1)+(0.75*3*2)	m ²		
			m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
12 d.2	KNR 2-01 0514-08	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obj. do 2 m ³ na skarpach i dnach rowów	m ³		
		2.5*2.5*0.2	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
13 d.2	KNR 2-01 0201-05 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		1.35*28	m ³	37.800	
				RAZEM	37.800
14 d.2	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15 d.2	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		20*0.5*2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16 d.2	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 0.5*0.2*7	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
18	KNR 2-31 d.2 0605-08	Zakup i montaż rury PE-HD fi 500mm długość 7m 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-31 d.2 0204-01 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 20 cm 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
3		REMONT ODWODNIENIA (PRZEPUSTU) ORAZ REMONT POBOCZA NAŁUKU DROGI POWIATOWEJ NR 0666T W MIEJSCOWOŚCI BIECHÓW			
20	KNR 2-31 d.3 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 5*4	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 2-31 d.3 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 3*4	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-31 d.3 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-31 d.3 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego 2*(2*2*0.3)	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
24	KNR-W 4- d.3 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach 2.4+7*0.35+(3*4*0.08)+(0.2*3*4)	m ³ m ³	 8.210	
				RAZEM	8.210
25	KNR 2-01 d.3 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 3*7*1	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
26	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 21	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
27	KNR 2-31 d.3 0605-08	Zakup i montaż rury PE-HD fi 600mm długość 7m 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 2-31 d.3 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe za skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm 2	ściank. ściank.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-31 d.3 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa piasek stabilizowany cementem Rm=5MPa (20cm) 8*1*0.2	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR-W 2- d.3 01 0120-03	Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu płytami ażurowymi ażurowych 1.2*1.2*2	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
31	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5*4	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5*4	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3*4	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
34	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3*4	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 2-31 d.3 0109-03	Wykonanie warstwy gruntu staabilizowanego cementem 1,5/2 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 3*4	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR-W 2- d.3 01 0120-03	Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 100cm x 75cm X 12,5cm 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
37	KNR 2-31 d.3 0605-02	Wykonanie ławy fundamentowej z chudego betonu pod płyty żelbetowe 20*0.2	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		REMONT PERONU PRZYSTANKU PRZY DRODZE POWIATOWEJ -STARODRÓŻE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 755 W MIEJSCOWOŚCI ĆMIELÓW			
38	KNR 2-01 d.4 0125-04 0125-08 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z wywozem na 10 km 2.8*5	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
39	KNR 2-31 d.4 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 2.8*5	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
40	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.8*5	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
41	KNR 2-31 d.4 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6+5	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
42	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki obrzeże betonowa z oporem 11*0.04	m ³ m ³	 0.440	
				RAZEM	0.440
43	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-31 d.4 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-31 d.4 0706-01	Ręczne malowanie znaku P-17 na jezdni farbą chlorokauczukową 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		REMONT ODWODNIENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0698T W MIEJSCOWOŚCI BRZÓSTOWA			
46	KNR 2-31 d.5 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 2-31 d.5 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-11 d.5 0506-03 analogia	Rozbiórka opasek z faszyny luzem o wys. 30 cm za jednym rzędem kolków 24	m m	 24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
49	KNR-W 4- d.5 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		1+7	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNR 2-01 d.5 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		$((0.15 \cdot 0.75) \cdot 24 \cdot 2) + (0.5 \cdot 0.6 \cdot 25)$	m ³	12.900	
				RAZEM	12.900
51	KNR 2-01 d.5 0205-03 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc 10 km ZAKUP + TRANSPORT NA OBSYPKE I ZASYPKĘ (grunt kat.II)	m ³		
		3*0.15*25	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
52	KNR 2-31 d.5 0605-05	Wykonanie scianki czolowej do przepustu dla rur o sr. 60 cm	ściank.		
		1	ściank.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-31 d.5 0606-04	Ułożenie korytek odwodnieniowych z prefabrykatów betonowych (typ KRA-KOWSKIE) na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
54	KNR-W 2- d.5 01 0120-03	Układanie płyt betonowych ażurowych 0.4x0.6 skarpa	m ²		
		25*0.4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR-W 2- d.5 01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych 0.75x100 na poboczu	m ²		
		25*0.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
56	KNR 2-31 d.5 0605-02	Ława fundamentowa z chudego betonu pod koryta	m ³		
		0.6*0.15*25	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
57	d.5 analiza indywidualna	Wykonanie wymiany przykanalika do istniejącego wpustu deszczowego o długości około 2m z wykonaniem otworu na wylot przykanalika do ścianki koryta krakowskiego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		REMONT ODWODNIENIA LINIOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0744T W MIEJSCOWOŚCI WOJ-NOWICE			
58	KNR 2-31 d.6 0817-03 analogia	Demontaż odwodnienia liniowego wraz z wywiezieniem	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
59	KNR 2-31 d.6 0812-03	Rozebranie ławy odwodnienia liniowego wraz z wywiezieniem	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
60	KNR 2-31 d.6 0606-04	Zakup i montaż odwodnienia liniowego FILCOTEN one NW 150 Nr. 0, L= 1000mm, h=300, SW 23/52mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
61	KNR 2-31 d.6 0605-02	Wykonanie ławy fundamentowej pod koryta	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
62	KNR 2-31 d.6 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
		73*0.06*2.5	t	10.950	
				RAZEM	10.950
7		REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0667T W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIE			
63	KNR 2-01 d.7 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR-W 2- d.7 01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych na poboczach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
65 d.7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8		REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0755T W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PĘTKOWSKA			
66 d.8	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 200/1000	km		
			km	0.200	
				RAZEM	0.200
67 d.8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3*200	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
68 d.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0.2*200*3	m ³		
			m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
69 d.8	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 0.2*3*200	m ³		
			m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
9		REMONT ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 0649T W MIEJSCOWOŚCI NIETULISKO DUŻE			
70 d.9	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 62*1.05	m ³		
			m ³	65.100	
				RAZEM	65.100
71 d.9	KNR 2-31 0605-02	Wykonanie ławy pod korytka z chudego betonu 62*0.5*0.1	m ³		
			m ³	3.100	
				RAZEM	3.100
72 d.9	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62	m		
			m	62.000	
				RAZEM	62.000
73 d.9	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62*1	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
10		REMONT POBOCZY PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0682T W MIEJSCOWOŚCI BAŁTÓW ORAZ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0679T W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PĘTKOWSKA			
74 d.10	KNR 2-31 0107-01	Uzupełnienie istniejących poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (120+35)*0.5*0.1	m ³		
			m ³	7.750	
				RAZEM	7.750
11		REMONT ODWODNIENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0648T W MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWICE			
75 d.11	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
76 d.11	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
77 d.11	KNR 2-31 1404-04	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
78 d.11	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
79 d.11	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank.		
			ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.11	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
81 d.11	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
82 d.11	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		5+2+6+3	m	16.000	
				RAZEM	16.000
83 d.11	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- łu z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		5*1+6*1.5	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
84 d.11	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
		5*1+6*1.5	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
85 d.11	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie stabilizacji 1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		5*1.5+6*2	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
86 d.11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą- ca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		5*1+6*2	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
87 d.11	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		5*1+6*2	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
88 d.11	KNR-W 2- 01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych na poboczach	m ²		
		0.75*25*2	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
89 d.11	KNR 2-01 0206-02 0214-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		(1.8*2*4.5)*2	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
90 d.11	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		((4.5*1.2)*2)+((3*1.3)*4)	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
91 d.11	KNR 2-01 0514-08 analogia	Wykonanie podkładu betonowego pod bruk na skarpach i dnach rowów	m ³		
		27*0.15	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
92 d.11	KNR 2-31 0704-01	Montaż bariery ochronnej stalowej wcześniej zdemonstowanej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	45233320-8	REMONT POBOCZY DROGI NR 0650T W MIEJSCOWOŚCI DOŁY BISKUPIE			
93 d.12	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębo- kości koryta	m ²		
		(186+90+77)*0.6	m ²	211.800	
				RAZEM	211.800
94 d.12	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami samowyladowczymi na od- ległość 10 km	m ³		
		((186+90+77)*0.6)*0.2	m ³	42.360	
				RAZEM	42.360
95 d.12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Ułożenie warstwy z kruszywa łananego 0-31,5mm na poboczu pod płyty ażuro- we o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		(186+90+77)*0.6	m ²	211.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	211.800
96 d.12	KNR-W 2-01 0120-03	Układanie płyt żelbetowych ażurowych na poboczach (186+90+77)*0.6	m ²		
			m ²	211.800	
				RAZEM	211.800
13		REMONT POBOCZY DROGI NR 0657T DROGI RELACJI KUNÓW - JANIK			
97 d.13	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrownanie istniejących poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 150*0.5*0.1	m ³		
			m ³	7.500	
				RAZEM	7.500