

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont bazy na Siennieńskiej</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNR-W 2-02	Demontaż starej bramy 2 skrzydłowej i montaż stalowej bramy przesuwanej ręcznie z regulacją toru jezdnego, montażem zamka i przeciwwagi oraz wmurowaniem dwóch słupków stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1221-02	9,6	m <sup>2</sup>	9,600	
				RAZEM	9,600
2	KNR-W 2-02	Demontaż i montaż stalowej furtki przesuwanych ręcznie z regulacją zawiasów i montażem zamka	m <sup>2</sup>		
d.1	1221-01	1,7	m <sup>2</sup>	1,700	
				RAZEM	1,700
3	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa i uzupełnienie ubytków	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	18,4	m <sup>2</sup>	18,400	
				RAZEM	18,400
4	KNR 4-01	Oczyszczenie ogrodzenia metalowego z korozji (słupki i ogrodzenie siatka w ramie z ceownika i pręty w ramie z ceownika)	m <sup>2</sup>		
d.1	1214-02	198	m <sup>2</sup>	198,000	
				RAZEM	198,000
5	KNR 7-12	Odtłuszczenie ogrodzenia metalowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03	198	m <sup>2</sup>	198,000	
				RAZEM	198,000
6	KNR 4-01	Miniowanie ogrodzenia metalowego	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-12	198	m <sup>2</sup>	198,000	
				RAZEM	198,000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia metalowego	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-11	198	m <sup>2</sup>	198,000	
				RAZEM	198,000
8		Prostowanie ogrodzenia i naprawa mocowań (9 przęseł, 5 słupków i 20 mocowań)	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Portiernia</b>			
9	KNR 13-23	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy na starej papie	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-05	19	m <sup>2</sup>	19,000	
				RAZEM	19,000
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-02	9	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-03	1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	0727-02	1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
13	KNR 9-21	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-02	40	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR AT-26	Gruntowanie natryskowe elewacji	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-02	40	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-01	40	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
16	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	26	m <sup>2</sup>	26,000	
				RAZEM	26,000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-07	26	m <sup>2</sup>	26,000	
				RAZEM	26,000
18	KNR 7-34	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	0118-05	4	m <sup>2</sup>	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont bazy na Siennieńskiej</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
d.1	1 KNR-W 2-02 1221-02	Demontaż starej bramy 2 skrzydłowej i montaż stalowej bramy przesuwanej ręcznie z regulacją toru jezdni, montażem zamka i przeciwwagi oraz wmurowaniem dwóch słupków stalowych 9,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,600	9,600
				RAZEM	9,600
d.1	2 KNR-W 2-02 1221-01	Demontaż i montaż stalowej furtki przesuwanych ręcznie z regulacją zawiasów i montażem zamka 1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,700	1,700
				RAZEM	1,700
d.1	3 KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa i uzupełnienie ubytków 18,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,400	18,400
				RAZEM	18,400
d.1	4 KNR 4-01 1214-02	Oczyszczenie ogrodzenia metalowego z korozji (słupki i ogrodzenie siatka w ramie z ceownika i pręty w ramie z ceownika) 198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198,000	198,000
				RAZEM	198,000
d.1	5 KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie ogrodzenia metalowego 198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198,000	198,000
				RAZEM	198,000
d.1	6 KNR 4-01 1212-12	Miniowanie ogrodzenia metalowego 198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198,000	198,000
				RAZEM	198,000
d.1	7 KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia metalowego 198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198,000	198,000
				RAZEM	198,000
d.1	8 wycena indywidualna	Prostowanie ogrodzenia i naprawa mocowań (9 przęseł, 5 słupków i 20 mocowań) 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Portiernia</b>			
d.2	9 KNR 13-23 0401-05	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy na starej papie 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,000	19,000
				RAZEM	19,000
d.2	10 KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
d.2	11 KNR 4-01 0204-03	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m <sup>2</sup> 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
d.2	12 KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
d.2	13 KNR 9-21 0106-02	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
d.2	14 KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe elewacji 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
d.2	15 KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
d.2	16 KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
d.2	17 KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
d.2	18 KNR 7-34 0118-05	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,000	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Wiata</b>		RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 d.3 1214-02	Oczyszczenie wiaty stalowej z korozji	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
20	KNR 7-12 d.3 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
21	KNR 4-01 d.3 1212-12	Miniowanie konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
22	KNR 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
23	KNR 2-33 d.3 0303-04	Ręczne spawanie elementów konstrukcji - ceownik 60x40x5 mm	m		
		0,84	m	0,840	
				RAZEM	0,840
24	KNR 2-05 d.3 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>		
		82	m <sup>2</sup>	82,000	
				RAZEM	82,000
25	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>4</b>		<b>Budynek socjalny</b>			
26	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
27	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
28	KNR 4-01 d.4 0803-02	Oczyszczenie i uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
29	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
30	KNR AT-22 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		49+52+33+43+33+62+40+24+22+10+16+10+14+12	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
31	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		420	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
32	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		420	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
33	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian do wysokości 1,6m	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
34	KNR 4-01 d.4 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 4-01 d.4 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNKRB 2 d.4 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Wiata</b>		RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 d.3 1214-02	Oczyszczenie wiaty stalowej z korozji	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
20	KNR 7-12 d.3 0105-03	Odtuszczenie konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
21	KNR 4-01 d.3 1212-12	Miniowanie konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
22	KNR 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej wiaty	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67,000	
				RAZEM	67,000
23	KNR 2-33 d.3 0303-04	Ręczne spawanie elementów konstrukcji - ceownik 60x40x5 mm	m		
		0,84	m	0,840	
				RAZEM	0,840
24	KNR 2-05 d.3 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>		
		82	m <sup>2</sup>	82,000	
				RAZEM	82,000
25	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>4</b>		<b>Budynek socjalny</b>			
26	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
27	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
28	KNR 4-01 d.4 0803-02	Oczyszczenie i uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
29	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
30	KNR AT-22 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		49+52+33+43+33+62+40+24+22+10+16+10+14+12	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
31	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		420	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
32	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		420	m <sup>2</sup>	420,000	
				RAZEM	420,000
33	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian do wysokości 1,6m	m <sup>2</sup>		
		160	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
34	KNR 4-01 d.4 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 4-01 d.4 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNKRB 2 d.4 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	TZKNBK d.4 XVIII II B-88	Wymiana prysznicza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR AT-16 d.4 0118-01 analogia	Demontaż przewodu instalacji niskoprądowej wraz z listwami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02 d.4 2004-07	Obudowa instalacji c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
40	KNR AT-42 d.4 0103-03 analogia	Demontaż okładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR AT-42 d.4 0103-03	Wykonanie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z uzupełnieniem ubytków	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 2-02 d.4 1105-03	Naprawa cokolika z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
43	KNR 9-14 d.4 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe kominów wykonane papą	m <sup>2</sup>		
		2+2	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
44	TZKNBK VIII d.4 02-24	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na kominach	m <sup>2</sup>		
		2+2	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNR-W 4-01 d.4 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy trapezowej na pokrycie z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
46	NNRNKB d.4 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - naprawa	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
47	KNR-W 2-02 d.4 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe - naprawa	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 2-15 d.4 0115-02	Instalacja wody ciepłej - podłączenie z próba szczelności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 5-05 d.4 0801-03	Montaż daszku z poliwęglanu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Budynek biurowy</b>			
50	KNR 13-23 d.5 0401-05	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy na starej papie	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
51	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR-W 2-02 d.5 0526-04	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej - naprawa	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR 9-14 d.5 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe kominów wykonane papą	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
54	TZKNBK VIII d.5 02-24	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na kominach	m <sup>2</sup>		
		2,2	m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	TZKNBK d.4 XVIII II B-88	Wymiana prysznicza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR AT-16 d.4 0118-01 analogia	Demontaż przewodu instalacji niskoprądowej wraz z listwami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02 d.4 2004-07	Obudowa instalacji c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
40	KNR AT-42 d.4 0103-03 analogia	Demontaż okładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR AT-42 d.4 0103-03	Wykonanie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z uzupełnieniem ubytków	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 2-02 d.4 1105-03	Naprawa cokolika z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
43	KNR 9-14 d.4 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe kominów wykonane papą	m <sup>2</sup>		
		2+2	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
44	TZKNBK VIII d.4 02-24	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na kominach	m <sup>2</sup>		
		2+2	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNR-W 4-01 d.4 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy trapezowej na pokrycie z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
46	NNRNKB d.4 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - naprawa	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
47	KNR-W 2-02 d.4 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe - naprawa	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 2-15 d.4 0115-02	Instalacja wody ciepłej - podłączenie z próba szczelności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 5-05 d.4 0801-03	Montaż daszku z poliwęglanu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Budynek biurowy</b>			
50	KNR 13-23 d.5 0401-05	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy na starej papie	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
51	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR-W 2-02 d.5 0526-04	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej - naprawa	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR 9-14 d.5 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe kominów wykonane papą	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
54	TZKNBK VIII d.5 02-24	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na kominach	m <sup>2</sup>		
		2,2	m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,000	
				RAZEM	29,000
56	KNR-W 2-02 d.5 0923-01	Ostony okien folią polietylenową 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
57	KNR 4-01 d.5 0803-02	Oczyszczenie i uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	
				RAZEM	7,000
58	KNR-W 2-02 d.5 1508-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	
				RAZEM	7,000
59	KNR AT-16 d.5 0118-01 analogia	Demontaż przewodu instalacji niskoprądowej wraz z listwami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-02 d.5 1017-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielne szklone fabrycznie wykończone 1,7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
61	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit 30+30+66+34+36+36+36+13+8+20+6+1+13+13+13+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
62	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit 355+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
63	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufit 355+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
64	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian do wysokości 1,6m 56+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,000	
				RAZEM	68,000
65	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
66	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
67	KNR-W 4-01 d.5 0804-07 analogia	Demontaż paneli podłogowych 20+13+13+13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,000	
				RAZEM	59,000
68	KNR-W 2-02 d.5 1036-04	Panele podłogowe 20+13+13+13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,000	
				RAZEM	59,000
69	KNR-W 2-02 d.5 1036-08	Listwy przyściennie 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
70	KNR 4-04 d.5 0705-05	Demontaż misek ustępowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR AT-42 d.5 0105-02	Ułożenie płytek ceramicznych pod prysznic z profilowaniem spadków 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	
				RAZEM	2,500
72	TZKNBK d.5 XVIII II B-88	Montaż prysznicza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-15 d.5 0115-02	Instalacja wody ciepłej - podłączenie z próba szczelności	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,000	
				RAZEM	29,000
56	KNR-W 2-02 d.5 0923-01	Ostony okien folią polietylenową 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
57	KNR 4-01 d.5 0803-02	Oczyszczenie i uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	
				RAZEM	7,000
58	KNR-W 2-02 d.5 1508-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	
				RAZEM	7,000
59	KNR AT-16 d.5 0118-01 analogia	Demontaż przewodu instalacji niskoprądowej wraz z listwami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-02 d.5 1017-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielne szklone fabrycznie wykończone 1,7*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
61	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit 30+30+66+34+36+36+36+13+8+20+6+1+13+13+13+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
62	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit 355+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
63	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufit 355+28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,000	
				RAZEM	383,000
64	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian do wysokości 1,6m 56+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,000	
				RAZEM	68,000
65	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
66	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
67	KNR-W 4-01 d.5 0804-07 analogia	Demontaż paneli podłogowych 20+13+13+13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,000	
				RAZEM	59,000
68	KNR-W 2-02 d.5 1036-04	Panele podłogowe 20+13+13+13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,000	
				RAZEM	59,000
69	KNR-W 2-02 d.5 1036-08	Listwy przyściennie 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
70	KNR 4-04 d.5 0705-05	Demontaż misek ustępowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR AT-42 d.5 0105-02	Ułożenie płytek ceramicznych pod prysznic z profilowaniem spadków 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	
				RAZEM	2,500
72	TZKNBK d.5 XVIII II B-88	Montaż prysznicza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-15 d.5 0115-02	Instalacja wody ciepłej - podłączenie z próba szczelności	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15 d.5 0115-02	Instalacja wody zimnej - podłączenie z próba szczelności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR AT-16 d.5 0118-01 analogia	Instalacja energii elektrycznej - podłączenia z badaniem izolacyjności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-02 d.5 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami styropianowymi - demontaż	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
77	KNR 0-31 d.5 0105-04	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm <sup>3</sup> wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 2-02 d.5 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
79	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
80	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
81	KNR 2-02 d.5 1507-08 9915-05 9915-06 9915-08 9915-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych okien i naświetli z dwukrotnym szpachlowaniem- 2 szt.	m <sup>2</sup> p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m <sup>2</sup> p.f. p.		1,500
		1,5			
		6,5	m <sup>2</sup> p.o.	6,500	
				RAZEM	6,500
82	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
83	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
84	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
85	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków - piwnica	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
86	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków - piwnica	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
87	KNR 2-02 d.5 1105-03	Naprawa cokolika z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych - piwnica (kotłownia)	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
88	KNR 9-19 d.5 0101-01	Osuszanie pomieszczeń - piwnica (kotłownia)	doby		
		2	doby	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>		<b>Elewacja i izolacja ścian</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15 d.5 0115-02	Instalacja wody zimnej - podłączenie z próba szczelności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR AT-16 d.5 0118-01 analogia	Instalacja energii elektrycznej - podłączenia z badaniem izolacyjności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-02 d.5 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami styropianowymi - demontaż	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
77	KNR 0-31 d.5 0105-04	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm <sup>3</sup> wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 2-02 d.5 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
79	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
80	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
81	KNR 2-02 d.5 1507-08 9915-05 9915-06 9915-08 9915-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych okien i naświetli z dwukrotnym szpachlowaniem- 2 szt.	m <sup>2</sup> p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m <sup>2</sup> p.f. p.		1,500
		1,5			
		6,5	m <sup>2</sup> p.o.	6,500	
				RAZEM	6,500
82	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
83	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz szpachlowaniem - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
84	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufit - piwnica	m <sup>2</sup>		
		305	m <sup>2</sup>	305,000	
				RAZEM	305,000
85	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków - piwnica	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
86	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków - piwnica	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
87	KNR 2-02 d.5 1105-03	Naprawa cokolika z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych - piwnica (kotłownia)	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
88	KNR 9-19 d.5 0101-01	Osuszanie pomieszczeń - piwnica (kotłownia)	doby		
		2	doby	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>		<b>Elewacja i izolacja ścian</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-31 d.6 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej 0,5*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
90	KNR 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*16*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,600	
				RAZEM	13,600
91	KNR-W 4-01 d.6 0737-01	Oczyszczenie ściany fundamentowej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
92	KNR 4-01 d.6 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
93	KNR 4-01 d.6 0724-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 16*1,7*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,720	
				RAZEM	2,720
94	KNR 4-01 d.6 1206-01	Nałożenie warstwy uszczelniającej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
95	KNR 4-01 d.6 0623-01	Gruntowanie ścian piwnic metodą natryskową 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
96	KNR 4-01 d.6 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych masą dyspersyjną 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
97	KNR 2-02 d.6 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
98	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia kubełkowa 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
99	KNR 4-01 d.6 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - mieszanka piasku z cementem w ilości 20 kg/m3 16*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
100	KNR 2-31 d.6 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
101	KNR 2-31 d.6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
102	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
103	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
104	KNR 9-21 d.6 0106-02	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
105	KNR AT-26 d.6 0102-02	Gruntowanie natryskowe elewacji 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
106	KNR AT-31 d.6 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
107	ZKNR C-2 d.6 0301-09	Uzupełnienie ubytków w elewacji cokół na powierzchni do 1 m2 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-31 d.6 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej 0,5*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
90	KNR 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*16*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,600	
				RAZEM	13,600
91	KNR-W 4-01 d.6 0737-01	Oczyszczenie ściany fundamentowej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
92	KNR 4-01 d.6 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
93	KNR 4-01 d.6 0724-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 16*1,7*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,720	
				RAZEM	2,720
94	KNR 4-01 d.6 1206-01	Nałożenie warstwy uszczelniającej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
95	KNR 4-01 d.6 0623-01	Gruntowanie ścian piwnic metodą natryskową 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
96	KNR 4-01 d.6 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych masą dyspersyjną 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
97	KNR 2-02 d.6 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
98	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia kubełkowa 16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
99	KNR 4-01 d.6 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - mieszanka piasku z cementem w ilości 20 kg/m3 16*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,200	
				RAZEM	27,200
100	KNR 2-31 d.6 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
101	KNR 2-31 d.6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
102	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
103	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
104	KNR 9-21 d.6 0106-02	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
105	KNR AT-26 d.6 0102-02	Gruntowanie natryskowe elewacji 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
106	KNR AT-31 d.6 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
107	ZKNR C-2 d.6 0301-09	Uzupełnienie ubytków w elewacji cokół na powierzchni do 1 m2 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
108	KNR AT-26 d.6 0102-02	Gruntowanie natryskowe elewacji cokół 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
109	KNR 0-33 d.6 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - cokół 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,000	
				RAZEM	55,000
110	KNNR 2 d.6 1104-01	Demontaż i montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNNR 2 d.6 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych z regulacją zawiasów i zamka 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
112	KNR AT-27 d.6 0101-03	Skucie uszkodzonych tynków - taras 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
113	ZKNR C-2 d.6 0301-09	Uzupełnienie ubytków tynku - taras 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
114	KNR AT-39 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie skorodowanej warstwy betonu - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
115	KNR AT-39 d.6 0103-01	Wykonanie warstwy szczepnej spadkowej z zaprawy polimerowo-cementowej - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
116	KNR AT-39 d.6 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej przeciwwilgociowej z folii w płynie - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
117	KNR AT-42 d.6 0105-02	Ułożenie płytek gressowych na tarasie i schodach 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
118	KNR AT-39 d.6 0110-01	Obsadzenie profili okapowych - taras 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
119	KNR 4-01 d.6 1214-02	Oczyszczenie barierek tarasowej z korozji 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
120	KNR 7-12 d.6 0105-03	Odtłuszczenie barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
121	KNR 4-01 d.6 1212-12	Miniowanie barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
122	KNR 4-01 d.6 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
123	KNR-W 5-05 d.6 0801-03	Montaż daszku z poliwęglanu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
124	KNR 4-04 d.7 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - na odległość 10 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
125	KNR 19-01 d.7 1314-07	Mycie posadzek i sprzątnięcie po robotach budowlanych w budynku biuowym i socjalnym 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230,000	
				RAZEM	230,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
108	KNR AT-26 d.6 0102-02	Gruntowanie natryskowe elewacji cokół 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000
109	KNR 0-33 d.6 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - cokół 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,000	
				RAZEM	55,000
110	KNNR 2 d.6 1104-01	Demontaż i montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNNR 2 d.6 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych z regulacją zawiasów i zamka 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
112	KNR AT-27 d.6 0101-03	Skucie uszkodzonych tynków - taras 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
113	ZKNR C-2 d.6 0301-09	Uzupełnienie ubytków tynku - taras 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
114	KNR AT-39 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie skorodowanej warstwy betonu - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
115	KNR AT-39 d.6 0103-01	Wykonanie warstwy szczepnej spadkowej z zaprawy polimerowo-cementowej - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
116	KNR AT-39 d.6 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej przeciwwilgociowej z folii w płynie - taras i schody 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
117	KNR AT-42 d.6 0105-02	Ułożenie płytek gressowych na tarasie i schodach 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
118	KNR AT-39 d.6 0110-01	Obsadzenie profili okapowych - taras 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
119	KNR 4-01 d.6 1214-02	Oczyszczenie barierek tarasowej z korozji 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
120	KNR 7-12 d.6 0105-03	Odtuszczanie barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
121	KNR 4-01 d.6 1212-12	Miniowanie barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
122	KNR 4-01 d.6 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną barierek tarasowej 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
123	KNR-W 5-05 d.6 0801-03	Montaż daszku z poliwęglanu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
124	KNR 4-04 d.7 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - na odległość 10 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
125	KNR 19-01 d.7 1314-07	Mycie posadzek i sprzątanie po robotach budowlanych w budynku biuowym i socjalnym 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230,000	
				RAZEM	230,000